

INTERVENTI DI ASFALTATURA SULLA VIABILITA' COMUNALE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) – PAO ANNO 2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
1 Fornitura, stendimento, cilindratura con rullo compressore da 7/10 t. di conglomerato bituminoso, spessore medio finito cm. 3, tipo usura 0/12, compreso la spruzzatura di emulsione bituminosa come mano di attacco, steso a mezzo vibrofinitrice e/o, ove occorra, a mano, alla temperatura di 120°, per la chiusura di buche o per l'esecuzione di riprese d'asfalto.	q.li 7.895,00	€ 6,60	€ 52.107,00
Sommano i lavori			€ 52.107,00
Oneri di sicurezza			€ 514,78
Totale			€ 52.621,78
IVA al 22%			€ 11.576,79
2% Fondo incentivi per funzioni tecniche (art.113, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n.50), di cui: € 841,94 (80%) per Incentivi per funzioni tecniche (comma 3) ed € 160,49 (20%) per Acquisti strumentazioni innovative (comma 4)			€ 1.052,43
Totale complessivo			€ 65.251,00

Casola Valsenio li 14/09/2016

IL TECNICO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO
 INCARICATO PER CONTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO
 (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)